MÍSTNÍ KOMUNIKACE, CVRČOVICE
KOORDINAČNÍ SITUACE - 2. ČÁST, M 1:250

OBNOVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE
povrch asfaltový - 1100 m2, š. 3,5 m, dl. 285 m
lem z bet. obrubníků 15/15 - dl. 620 m

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
80 m2

VÝHYBNA (VSAKOVACÍ DLAŽBA 20/20/8)
DÉLKA VÝHYBNY - 12 m, NÁBĚHY dl 3 m, ŠÍŘKA 2 m
zapřeno do obrubníků 15/15, dl 36 m

ÚPRAVA NAPOJENÍ (ŠTĚRK)
PL. 4 m2

ÚPRAVA NAPOJENÍ (ŠTĚRK)
PL. 4 m2, TL. 15 cm

ÚPRAVA NAPOJENÍ (ŠTĚRK)
PL. 7 m2, TL. 15 cm

ÚPRAVA NAPOJENÍ (ŠTĚRK)
PL. 4 m2, TL. 15 cm

ÚPRAVA NAPOJENÍ (ŠTĚRK)
PL. 25 m2, SKLADBA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU A SJEZDU VIZ ŘEZ D.4.2

ÚPRAVA NAPOJENÍ (ŠTĚRK)
PL. 30 m2, SKLADBA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU A SJEZDU VIZ ŘEZ D.4.2

ÚPRAVA NAPOJENÍ (ŠTĚRK)
PL. 15 m2, SKLADBA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU A SJEZDU VIZ ŘEZ D.4.2

KÁCENÍ STROMŮ

strom ke kácení

strom ke kácení

strom ke kácení

strom ke kácení

OCELOVÁ SVODNICE Š. 10 cm, DL. 5 m

OCELOVÁ SVODNICE Š. 10 cm, DL. 5 m

ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPY BET DN 600, DL. 52 m
OPEVNĚNÍ ŠIKMÝCH ČEL LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU
1 ČELO - 4 m2

PROPUSTEK BET DN 600, DL. 6 m
OPEVNĚNÍ ŠIKMÝCH ČEL LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU
1 ČELO - 4 m2

PROPUSTEK BET DN 600, DL. 6 m
OPEVNĚNÍ ŠIKMÝCH ČEL LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU
1 ČELO - 4 m2

ZPEVNĚNÍ VÝÚSTĚNÍ
LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU TL. 10 cm, PL. 2 m2

ZPEVNĚNÍ VÝÚSTĚNÍ
LOMOVÝM KAMENEM DO BETONU TL. 10 cm, PL. 1 m2

POLNÍ CESTA

ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU DL. 360 m

ODSTAVNÉ PLOCHY
VSAKOVACÍ DLAŽBA 20/20/8
PLOCHA 70 m2
OBRUBNÍKY 15/25 naležato, dl. 30 m

ODSTAVNÉ PLOCHY
VSAKOVACÍ DLAŽBA 20/20/8
PLOCHA 105 m2

NAVÁZÁNÍ NA REKONSTRUOVANÝ ÚSEK
SPÁRU PROŘÍZNOUT A ZALIT ASF. ZÁLIVKOU

PŘÍDLAŽBA 50/25/8, dl. 25 m - BÍLÁ

PŘÍDLAŽBA 50/25/8, dl. 25 m - BÍLÁ

SVAH STABILIZOVÁN PLASTOVOU DLAŽBOU A ZATRAVNĚNÍM PL. 107,5 m2

SILNIČNÍ OBRUBNÍKY 25/15, dl. 50 m

OBRUBNÍK 15/25(15), DL. 18 m

POZOR !
VODOVODNÍ ZAŘÍZENÍ

PŘÍČNÉ ODVODNĚNÍ

HORSKÁ VPUSŤ

STOŽÁR VO

VZOR

ŘEZ

VÝKRES D3.5

VÝKRES D3.2

VÝKRES D3.1

nezpevněná komenná cesta

nezpevněná komenná cesta

30/10 62/2 62/1 30/9 30/6 31/5 31/2 31/1 30/8 30/2 28/1 534/2 535/1 559/1 534/3 559/2 559/3 559/4 559/5 531 532 533 151 81 52 59 40 56 57/2 1315 858 1359/9

Schvaluje se ve smyslu rozhodnutí spis. zn.
MeUKM/019072/2024/03 ze dne 20. 5. 2024

Pomothyová Martina
referentka odboru občansko-správních agend
oddělení dopravy a silničního hospodářství

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD
- STÁVAJÍCÍ ZATRUBNĚNÝ PŘÍKOP, DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY NN

POZNÁMKY:
V SITUACI JSOU ZAKRESLENY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ POUZE ORIENTAČNĚ
NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ PŘEDANÝCH SPRÁVCI SÍTÍ
JEJICH PŘESNOU POLOHU JE NUTNÉ VYTÝČIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY

KRAJ	Zlínský	VYPRACOVAL	Ing. Jan Březina	REALKA-Rubíček plus s.r.o.	
K.Ú.	Cvrčovice	KONTROLA	Ing. Jan Rubíček	IČ: 27666573	
KOORD. A VÝŠK. SYS.	JTSK / B.p.v.	AUTORIZACE	Ing. Jan Březina	Masarykovo nám. 9/5, 767 01 Kroměříž	
ZADAL	Obec Zdounky, 768 02 Zdounky č. p. 27, IČ: 00287938			tel.: 777 941 300	
				e-mail: realkarubicek@gmail.com	
AKCE	„ Obnova místních komunikací Zdounky v místní části Cvrčovice a Nětčice"	STUPEŇ		UR+SP+DPS	
		DATUM	05/2023	Č. ZAKÁZKY	01/2021
		REVIZE	SITUACE 2024-02-11		
ČÁST PD	MK Cvrčovice	MĚŘÍTKO	1:250	FORMÁT	A1
OBSAH	KOORDINAČNÍ SITUACE - 2. ČÁST	OZN. PŘÍLOHY:	C.3-2	ARCH. Č.:	2